

# COMUNE DI MAGNAGO

PROVINCIA DI MILANO

Computo Metrico: OPERE DI COMPLETAMENTO P.L. "PERLA" - MAGNAGO (MI)

Listino Prezzi Opere Edili 1° trimestre 2015

1	B.07.04.0300b	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50-70, oppure 70-100, al 5,5%-6,5% sul peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 m²: b) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura 0/12 mm								
		Strada Via Mameli e blocco nuovo incrocio					<i>mq</i>	1.135,00	8,00	9.080,00